
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski <ślepy> DLŻG002

Wykonanie parkingu przy budynku Domu Ludowego w Żeglcach

Obiekt Parking
Budowa Żeglce
Inwestor Gmina Chorkówka, Urząd Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175
Wykonawca wybierany w drodze postępowania o zamówienie publiczne

Koszty zakupu

I N S P E K T O R
ds. Budownictwa i Inwestycji

Sporządził inż. Paweł Kołek

inż. Paweł Kołek

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Chorkówka lipiec 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Parking

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-31 0101/03 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	984,000		
2	KNR 2-31 0101/04 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 6)	m2	984,000		
3	KNR 2-31 0103/05 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	984,000		
4	KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykła pod krawężniki i obrzeża	m3	9,840		
5	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	70,000		
6	KNR 2-31 0407/06 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na lukach o promieniu 10m	m	25,000		
7	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	94,000		
8	KNNR 4 1424/02 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	2,000		
9	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	864,000		
10	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	864,000		
11	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	864,000		
12	kalkulacja własna Dostawa i wbudowanie ziemi urodzajnej (humus)	m3	60,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

Parking

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	45,953		
2	Brukarze gr.II	r-g	21,814		
3	Brukarze gr.III	r-g	10,067		
4	Robotnicy gr.I	r-g	74,698		
5	Robotnicy gr.II	r-g	135,832		
6	Robotnicy	r-g	18,540		
		Razem	306,904		

Parking

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	10,234		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	14,000		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,367		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,295		
5	Kliniec kamienny	t	146,621		
6	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm	m	95,880		
7	Miał kamienny	t	12,355		
8	Nadstawka betonowa sciekowa 500mm długości 1,0m	szt	2,000		
9	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	71,400		
10	Osadniki betonowe 500mm	szt	2,000		
11	Piasek do betonów	m3	0,040		
12	Piasek	m3	4,959		
13	Pierscienie odciążające żelbetowe 500mm	szt	2,000		
14	Pierscienie utrzymujące wpust 500mm	szt	2,000		
15	Pospólka	m3	212,112		
16	Rura PCV fi 160	m	2,400		
17	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	274,925		
18	Woda	m3	45,124		
19	Wpusty uliczne, sciekowe żeliwne typ ciężki 650x450mm	szt	2,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Parking

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	6,739		
2	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	2,080		
3	Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)	m-g	4,822		
4	Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)	m-g	10,135		
5	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	71,280		
6	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	10,332		
		Razem	105,388		

