
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski zerowy

Remont drogi gminnej nr ewid. 276 w miejscowości Szczepańcowa

Obiekt Droga gminna
Branża drogowa
Kod CPV
Budowa Szczepańcowa
Inwestor Gmina Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175
Wykonawca wybierany w drodze postępowania o zamówienie publiczne

Koszty zakupu

Sporządził inż. Paweł Kołek

Chorkówka wrzesień 2016 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Droga gminna

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|----|---------|------|---------|
| 1 | KNR 2-31 0101/03 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, analogia wraz wywozem 50% materiału pozostała część materiału do ponownego wbudowania | m2 | 547,200 | | |
| 2 | KNR 2-31 0101/04 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm, analogia wraz wywozem 50% materiału pozostała część materiału do ponownego wbudowania (dopłata 4x) | m2 | 547,200 | | |
| 3 | KNR 4-04 1103/04 Analogia: Wywóz ziemi jak; Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 109,440 | | |
| 4 | KNR 4-04 1103/05 Analogia: Wywóz ziemi jak; Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (dopłata 4x) | m3 | 109,440 | | |
| 5 | KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (dopłata 0,5x) | m2 | 547,200 | | |
| 6 | KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm | m2 | 947,200 | | |
| 7 | KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dopłata 8x) | m2 | 947,200 | | |
| 8 | KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namotu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp | m | 93,000 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |

Droga gminna

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-----------------|-------|---------|------|---------|
| 1 | Brukarze gr.II | r-g | 117,832 | | |
| 2 | Robotnicy gr.I | r-g | 171,795 | | |
| 3 | Robotnicy gr.II | r-g | 32,203 | | |
| | | Razem | 321,830 | | |

Droga gminna

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|----------------------------|----------------------|---------|------|---------|
| 1 | Kliniec kamienny | t | 32,205 | | |
| 2 | Miał kamienny | t | 19,607 | | |
| 3 | Pospólka | m3 | 67,169 | | |
| 4 | Tłuczeń kamienny sortowany | t | 301,209 | | |
| 5 | Woda | m3 | 19,680 | | |
| | | Razem | | | |
| | | Materiały pomocnicze | | | |
| | | Razem | | | |

Droga gminna

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-----------------------------------|-------|--------|------|---------|
| 1 | Równiarka samojezdna 74kW (100KM) | m-g | 0,711 | | |
| 2 | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 35,568 | | |
| 3 | Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM) | m-g | 4,542 | | |
| 4 | Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 4,980 | | |
| 5 | Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 31,826 | | |
| 6 | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t | m-g | 3,830 | | |
| | | Razem | 81,457 | | |