
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski zerowy DRMA001

Remont drogi gminnej w miejscowości Machnówka

Obiekt Droga gminna
Kod CPV
Budowa Machnówka
Inwestor Gmina Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175
Wykonawca wybierany w drodze postępowania o zamówienie publiczne

Koszty zakupu

Sporządził inż. Paweł Kołek

Chorkówka wrzesień 2016 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Droga gminna

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-31 0101/03 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, analogia wraz wywozem 50% materiału pozostała część materiału do ponownego wbudowania	m2	339,000		
2	KNR 2-31 0101/04 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm, analogia wraz wywozem 50% materiału pozostała część materiału do ponownego wbudowania (dopłata 4x)	m2	339,000		
3	KNR 4-04 1103/04 Analogia: Wywóz ziemi jak; Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	67,800		
4	KNR 4-04 1103/05 Analogia: Wywóz ziemi jak; Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (dopłata 4x)	m3	109,440		
5	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (dopłata 0,5x)	m2	339,000		
6	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	480,000		
7	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dopłata 8x)	m2	480,000		
8	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	160,000		
9	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm	m	30,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Droga gminna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.II	r-g	59,712		
2	Izolarze gr.II	r-g	40,500		
3	Monterzy gr.II	r-g	54,900		
4	Robotnicy gr.I	r-g	297,824		
5	Robotnicy gr.II	r-g	19,950		
		Razem	472,886		

Droga gminna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kliniec kamienny	t	16,320		
2	Miał kamienny	t	9,936		
3	Pospólka	m3	57,812		
4	Rury karbowane fi 400 mm	m	30,000		
5	Tłuczeń kamienny sortowany	t	152,640		
6	Woda	m3	10,590		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Droga gminna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,441		
2	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	28,198		
3	Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM)	m-g	2,814		
4	Środek transportowy	m-g	0,600		
5	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	3,085		
6	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	16,128		
7	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	2,373		
8	Zuraw	m-g	13,200		
		Razem	66,839		